

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS				
Apoio a Obra - Conjunto Cia Cmdo 1ªDE				
Item: ADAP - SBC 0000031				
Serviço: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA ACIMA DE 400m2				
Unid: M2				
Material	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
075124 - PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA ACIMA 400m2	M2	1	10	R\$ 10,00
Total				R\$ 10,00
Preço de Custo				R\$ 10,00
Bonificação			29,30%	R\$ 2,93
Preço de Venda				R\$ 12,93
Item: ADAP - SBC 000413				
Serviço: PROJETO DE FUNDACOES ACIMA DE 400m2				
Unid: M2				
Material	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
075148 - PROJETO DE FUNDACOES ATE 400m2	M2	1	10	R\$ 10,00
Total				R\$ 10,00
Preço de Custo				R\$ 10,00
Bonificação			29,30%	R\$ 2,93
Preço de Venda				R\$ 12,93
Item: ADAP - SBC 000336				
Serviço: PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2				
Unid: M2				
Material	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
075151 - PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2	M2	1	5	R\$ 5,00
Total				R\$ 5,00
Preço de Custo				R\$ 5,00
Bonificação			29,30%	R\$ 1,46
Preço de Venda				R\$ 6,46
Item: ADAP - SBC 000285				
Serviço: PROJETO CONTRATADO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS				
Unid: M2				
Material	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
004858 - PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS PARA EDIFICACAO	M2	1	10,2	R\$ 10,20
Total				R\$ 10,20
Preço de Custo				R\$ 10,20
Bonificação			29,30%	R\$ 2,98
Preço de Venda				R\$ 13,18
Item: ADAP - SBC 000227				
Serviço: PROJETO INSTALACOES HIDRAULICAS ACIMA DE 400m2				
Unid: M2				
Material	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
075132 - PROJETO INSTALACOES HIDRAULICAS ACIMA DE 400m2	M2	1	5	R\$ 5,00
Total				R\$ 5,00
Preço de Custo				R\$ 5,00
Bonificação			29,30%	R\$ 1,46
Preço de Venda				R\$ 6,46
Item: ADAP - SBC 000067				
Serviço: PROJETO DE INSTALACAO - LOGICA ACIMA DE 400m2				
Unid: M2				
Material	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
075150 - PROJETO DE INSTALACAO - LOGICA ACIMA DE 400m2	M2	1	4	R\$ 4,00

Total				R\$ 4,00
Preço de Custo				R\$ 4,00
Bonificação			29,30%	R\$ 1,17
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 5,17</b>
<b>Item: ADAP - SBC 000038</b>				
Serviço: PROJETO ESTRUTURAL ACIMA DE 400m2				
Unid: M2				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
075126 - PROJETO ESTRUTURAL ACIMA DE 400m2	M2	1	10	R\$ 10,00
Total				R\$ 10,00
Preço de Custo				R\$ 10,00
Bonificação			29,30%	R\$ 2,93
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 12,93</b>
<b>Item: ADAP - SBC 000054</b>				
Serviço: PROJETO INSTALACOES SANITARIAS ACIMA DE 400m2				
Unid: M2				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
075134 - PROJETO INSTALACOES SANITARIAS ACIMA DE 400m2	M2	1	5	R\$ 5,00
Total				R\$ 5,00
Preço de Custo				R\$ 5,00
Bonificação			29,30%	R\$ 1,46
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 6,46</b>
<b>Item: ADAP - SBC 000062</b>				
Serviço: PROJETO INSTALACOES ELETRICAS BAIXA TENSÃO ACIMA DE 400m2				
Unid: M2				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
075128 - PROJETO INSTALACOES ELETRICAS BAIXA TENSÃO ACIMA DE 400m2	M2	1	5	R\$ 5,00
Total				R\$ 5,00
Preço de Custo				R\$ 5,00
Bonificação			29,30%	R\$ 1,46
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 6,46</b>
<b>Item: ADAP - SBC 000062</b>				
Serviço: PROJETO AS BUILT INSTALACOES GERAIS				
Unid: M2				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
004368 - PROJETO PARA INSTALACOES GERAIS	M2	1	9,10	R\$ 9,10
Total				R\$ 9,10
Preço de Custo				R\$ 9,10
Bonificação			29,30%	R\$ 2,66
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 11,76</b>
<b>Item: ADAP - SBC 000068</b>				
Serviço: PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV ACIMA DE 400m2				
Unid: M2				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
075130 - PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV ACIMA DE 400m2	M2	1	4,00	R\$ 4,00
Total				R\$ 4,00
Preço de Custo				R\$ 4,00
Bonificação			29,30%	R\$ 1,17
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 5,17</b>

<b>Item: 74022/058</b>				
Serviço: ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE				
Unid: UN				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,80	R\$ 21,80
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	44,26	R\$ 44,26
Total				R\$ 66,06
Preço de Custo				R\$ 66,06
Bonificação			29,30%	R\$ 19,35
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 85,41</b>
<b>Item: 74022/030</b>				
Serviço: ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO				
Unid: UN				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6	21,80	R\$ 78,46
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,048	44,40	R\$ 90,93
Total				R\$ 169,39
Preço de Custo				R\$ 169,39
Bonificação			29,30%	R\$ 49,63
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 219,03</b>
<b>Item: ADAP SCOSE25050150/</b>				
Serviço: PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM, EM AUTOCAD, EM AREA DE ATE 20.000M2.				
Unid: M2				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
ADAP 88316 - ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	91,505	R\$ 0,23
ADAP 88316 -C10 - ENGENHEIRO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	118,315	R\$ 0,30
90775 - DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	33,97	R\$ 0,17
Total				R\$ 0,69
Preço de Custo				R\$ 0,69
Bonificação			29,30%	R\$ 0,20
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 0,90</b>
<b>Item: ADAP SCOSE25600350A</b>				
Serviço: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONARIA EM URBANIZACAO COM ATE 15000M2 DE AREA.				
Unid: M2				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
ADAP 88316 -C10 - ENGENHEIRO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0051	118,315	R\$ 0,60
90773 - DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0039	23,04	R\$ 0,09
EVE000150 - DESPESAS DIVERSAS - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO JUNIOR AO ELEMENTAR MOI001550	H	0,00553	23,22	R\$ 0,13
Total				R\$ 0,82
Preço de Custo				R\$ 0,82
Bonificação			29,30%	R\$ 0,24

<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 1,06</b>
<b>Item: ADAP SCOSE25650500A</b>				
Serviço: FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE AGUA EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONARIA EM URBANIZACAO COM ATE 15000M2 DE AREA.				
Unid: M2				
<b>Materiais</b>	<b>Unid</b>	<b>Qtde</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Total</b>
ADAP 88316 -C10 - ENGENHEIRO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	118,315	R\$ 0,59
90773 - DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0038	23,04	R\$ 0,09
EVE000150 - DESPESAS DIVERSAS - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO JUNIOR AO ELEMENTAR MOI001550	H	0,004573	24,38	R\$ 0,11
<b>Total</b>				<b>R\$ 0,79</b>
<b>Preço de Custo</b>				<b>R\$ 0,79</b>
<b>Bonificação</b>			29,30%	<b>R\$ 0,23</b>
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 1,02</b>
<b>Item: 91677</b>				
Serviço: ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Unid: H				
<b>Mão de Obra</b>	<b>Unid</b>	<b>Qtde</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Total</b>
34783 - ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	1	78,38	R\$ 78,38
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,3	R\$ 0,30
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,07	R\$ 0,07
<b>Total</b>				<b>R\$ 78,75</b>
<b>Materiais</b>	<b>Unid</b>	<b>Qtde</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Total</b>
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,05	0,25	R\$ 0,01
95407 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	2,23	R\$ 2,23
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,37	R\$ 0,37
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,02	R\$ 0,02
<b>Total</b>				<b>R\$ 2,63</b>
<b>Preço de Custo</b>				<b>R\$ 81,38</b>
<b>Bonificação</b>			29,30%	<b>R\$ 23,85</b>
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 105,23</b>
<b>Item: 88597</b>				
Serviço: DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Unid: H				
<b>Mão de Obra</b>	<b>Unid</b>	<b>Qtde</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Total</b>
02355 - DESENHISTA DETALHISTA	H	1	22,47	R\$ 22,47
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	3,2	R\$ 3,20
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1	R\$ 1,00
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,3	R\$ 0,30
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,07	R\$ 0,07
<b>Total</b>				<b>R\$ 27,04</b>

Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
95391 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	0,0932	R\$ 0,09
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	3,43	R\$ 3,43
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,95	R\$ 0,95
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,37	R\$ 0,37
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,02	R\$ 0,02
Total				R\$ 4,86
Preço de Custo				R\$ 31,90
Bonificação			29,30%	R\$ 9,35
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 41,25</b>
<b>Item: 78472</b>				
Serviço: SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE				
Unid: M2				
Equipamentos	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
07252 - NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV	H	0,0018	2,3	R\$ 0,00414
07247 - TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)	H	0,0018	2,3	R\$ 0,00414
Total				R\$ 0,00828
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
88253 - AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0020	17,755	R\$ 0,04
88288 - NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0024	18,715	R\$ 0,04
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064	24,01	R\$ 0,15
88597 - DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002	27,04	R\$ 0,05
92145 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,001	85,0338	R\$ 0,09
06204 - TABUA DE MADEIRA DE LEI, *2,5 X 15* CM (1 X 6) NÃO APARELHADA, (TABEIRA-P/TELHADO)	M	0,002000	6	R\$ 0,01
07287 - TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	0,0013000	65,88	R\$ 0,09
Total				R\$ 0,47
Preço de Custo				R\$ 0,48
Bonificação			29,30%	R\$ 0,14
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 0,62</b>
<b>Item: 90779</b>				
Serviço: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Unid: H				
Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02708 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	H	1	112,3	R\$ 112,30
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,3	R\$ 0,30
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,07	R\$ 0,07
Total				R\$ 112,67
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,05	0,9898	R\$ 0,05
95404 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1,39	R\$ 1,39
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,37	R\$ 0,37

37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,007	R\$ 0,01
Total				R\$ 1,82
Preço de Custo				R\$ 114,49
Bonificação			29,30%	R\$ 33,54
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 148,03</b>
<b>Item: 90780</b>				
Serviço: MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Unid: H				
Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
04069 - MESTRE DE OBRAS	H	1	44,63	R\$ 44,63
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,3	R\$ 0,30
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,07	R\$ 0,07
Total				R\$ 45,00
Materialis	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,05	0,9898	R\$ 0,05
95405 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA	H	1	0,8191	R\$ 0,82
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,37	R\$ 0,37
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,02	R\$ 0,02
Total				R\$ 1,26
Preço de Custo				R\$ 46,26
Bonificação			29,30%	R\$ 13,55
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 59,81</b>
<b>Item: 90766</b>				
Serviço: ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Unid: H				
Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00253 - ALMOXARIFE	H	1	19,04	R\$ 19,04
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	3,2	R\$ 3,20
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1	R\$ 1,00
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,3	R\$ 0,30
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,07	R\$ 0,07
Total				R\$ 23,61
Materialis	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,05	0,9898	R\$ 0,05
95392 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	0,0825	R\$ 0,08
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	3,43	R\$ 3,43
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,95	R\$ 0,95
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,37	R\$ 0,37
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,06	R\$ 0,06
Total				R\$ 4,94
Preço de Custo				R\$ 28,55
Bonificação			29,30%	R\$ 8,37

<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 36,92</b>
<b>Item: 90776</b>				
Serviço: ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Unid: H				
Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
04083 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	1	26,77	R\$ 26,77
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	3,2	R\$ 3,20
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1	R\$ 1,00
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,3	R\$ 0,30
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,07	R\$ 0,07
Total				R\$ 31,34
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,05	0,9898	R\$ 0,05
95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA	H	1	0,4916	R\$ 0,49
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	3,43	R\$ 3,43
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,95	R\$ 0,95
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,37	R\$ 0,37
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,02	R\$ 0,02
Total				R\$ 5,31
Preço de Custo				R\$ 36,65
Bonificação			29,30%	R\$ 10,74
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 47,39</b>
<b>Item: 88326</b>				
Serviço: VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Unid: H				
Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	3,2	R\$ 3,20
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1	R\$ 1,00
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,3	R\$ 0,30
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,07	R\$ 0,07
41776 - VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	1	19,15	R\$ 19,15
Total				R\$ 23,72
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
95388 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	0,0829	R\$ 0,08
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	3,43	R\$ 3,43
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,95	R\$ 0,95
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,37	R\$ 0,37

37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,02	R\$ 0,02
Total				R\$ 4,85
Preço de Custo				R\$ 28,57
Bonificação			29,30%	R\$ 8,37
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 36,94</b>
<b>Item: ADAP - SBC 011623</b>				
Serviço: TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO				
Unid: H				
Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
099410 - TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO	H	1,099	7,00	R\$ 7,69
Total				R\$ 7,69
Preço de Custo				R\$ 7,69
Bonificação			29,30%	R\$ 2,25
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 9,95</b>
<b>Item: 91677</b>				
Serviço: ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Unid: H				
Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
34783 - ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	1	78,38	R\$ 78,38
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,30	R\$ 0,30
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,07	R\$ 0,07
Total				R\$ 78,75
Material	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,05	0,99	R\$ 0,05
95407 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	2,32	R\$ 2,32
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,37	R\$ 0,37
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,02	R\$ 0,02
Total				R\$ 2,76
Preço de Custo				R\$ 81,51
Bonificação			29,30%	R\$ 23,88
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 105,39</b>
<b>Item: 88266</b>				
Serviço: ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Unid: H				
Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
02438 - ELETROTECNICO	H	1	24,70	R\$ 24,70
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	3,20	R\$ 3,20
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1,00	R\$ 1,00
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,30	R\$ 0,30
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	0,07	R\$ 0,07
Total				R\$ 29,27
Material	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1	0,46	R\$ 0,46
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1	0,99	R\$ 0,99



95334 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1,99	R\$ 1,99
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	3,43	R\$ 3,43

37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,95	R\$ 0,95
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,37	R\$ 0,37
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1	0,02	R\$ 0,02
Total				R\$ 8,21
Preço de Custo				R\$ 37,48
Bonificação			29,30%	R\$ 10,98
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 48,46</b>
<b>Item: ADAP - SBC 014003</b>				
Serviço: TAXA DE CONSUMO DE AGUA, ENERGIA MENSAIS				
Unid: UN				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
003863 - TAXA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA	MZ	1	310	R\$ 310,00
004313 - TAXA DE CONSUMO DE REMESSAS POSTAIS	MZ	1	30	R\$ 30,00
004314 - TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA (LUZ/FORCA) MENSAL	MZ	1	585	R\$ 585,00
Total				R\$ 925,00
Preço de Custo				R\$ 925,00
Bonificação			29,30%	R\$ 271,03
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 1196,03</b>
<b>Item: 012689</b>				
Serviço: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO				
Unid: UN				
Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
099806 - AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	57,564	5,2	R\$ 299,33
099250 - ELETRICISTA	H	28,782	7,76	R\$ 223,35
099200 - BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	20,254	8,54	R\$ 172,97
099550 - PINTOR	H	13,858	8,54	R\$ 118,35
099449 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	18,122	6,5	R\$ 117,79
099360 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	18,122	8,54	R\$ 154,76
099537 - VIDRACEIRO	H	12,792	5,36	R\$ 68,57
099133 - AJUDANTE EM SERVICOS DE PINTURA	H	13,858	6,19	R\$ 85,78
099014 - MARCENEIRO 1a. CLASSE	H	6,396	7,7	R\$ 49,25
099985 - SERVENTE ESTIVA/CARGA	H	34,112	5,62	R\$ 191,71
099986 - SERVENTE ESTIVA/CARGA E DESCARGA	H	68,224	5,62	R\$ 383,42
Total				R\$ 1.865,28
Preço de Custo				R\$ 1.865,28
Bonificação			29,30%	R\$ 546,53
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 2.411,80</b>
<b>Item: 73618</b>				
Serviço: LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM				
Unid: M2				
Equipamentos	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
20193 - ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20M, ALTURA POR PECA DE 2,0M (LOCACAO)	M2/MES	1,00	6,46	R\$ 6,46
Total				R\$ 6,46
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1250	22,12	R\$ 1,77
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1260	24,01	R\$ 3,03
Total				R\$ 4,80

Preço de Custo				R\$ 11,26
Bonificação			29,30%	R\$ 3,30
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 14,55</b>
<b>Item: 73672</b>				
Serviço: DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS				
Unid: M2				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
5851 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	205,93	R\$ 0,41
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0013	24,01	R\$ 0,03
Total				R\$ 0,44
Preço de Custo				R\$ 0,44
Bonificação			29,30%	R\$ 0,13
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 0,57</b>
<b>Item: DNIT2 S 01 010 00</b>				
Serviço: DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M				
Unid: UND				
Equipamentos	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
E003 - TRATOR DE ESTEIRAS : CATERPILLAR : D8T - COM LÂMINA	H	0,06666667	372,4968	R\$ 24,83
FERRAMENTAS	%	15,51	0	R\$ 0,28
Total				R\$ 25,11
Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Total
T501 - ENCARREGADO DE TURMA	H	0,03333333	23,1503	R\$ 0,77
T701 - SERVENTE	H	0,13333333	7,7795	R\$ 1,04
Total				R\$ 1,81
Preço de Custo				R\$ 26,92
Bonificação			29,30%	R\$ 7,89
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 34,81</b>
<b>Item: DNIT 2 S 01 012 00</b>				
Serviço: DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIÂM. > 0,30 M				
Unid: UND				
Equipamentos	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
E003 - TRATOR DE ESTEIRAS : CATERPILLAR : D8T - COM LÂMINA	H	0,16666667	372,4968	R\$ 62,08
FERRAMENTAS	%	15,51	0	R\$ 0,70
Total				R\$ 62,78
Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
T501 - ENCARREGADO DE TURMA	H	0,08333333	23,1503	R\$ 1,93
T701 - SERVENTE	H	0,33333333	7,7795	R\$ 2,59
Total				R\$ 4,52
Preço de Custo				R\$ 67,31
Bonificação			29,30%	R\$ 19,72
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 87,03</b>
<b>Item: 74010/001</b>				
Serviço: CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A2,8 M3, PESO OPERACIONAL				
Unid: M3				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total

5811 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,003	137,6673	R\$ 0,41
5940 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0079	146,8	R\$ 1,16
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0068	24,01	R\$ 0,16
Total				R\$ 1,74
Preço de Custo				R\$ 1,74
Bonificação			29,30%	R\$ 0,51
Preço de Venda				R\$ 2,24
<b>Item: 72881</b>				
Serviço: TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )				
Unid: M3XKM				
Materials	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
5811 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0089	144,59	R\$ 1,29
Total				R\$ 1,29
Preço de Custo				R\$ 1,29
Bonificação			29,30%	R\$ 0,38
Preço de Venda				R\$ 1,66
<b>Item: 72898</b>				
Serviço: CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3				
Unid: M3				
Materials	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
5811 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,007	137,6673	R\$ 0,96
5940 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,01725	147,57	R\$ 2,55
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01790	24,01	R\$ 0,43
Total				R\$ 3,94
Preço de Custo				R\$ 3,94
Bonificação			29,30%	R\$ 1,15
Preço de Venda				R\$ 5,09
<b>Item: 022912</b>				
Serviço: REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 8m3 PERCURSO 40km				
Unid: M3				
Equipamentos	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
01139 - CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO)	H	0,670	64,12	R\$ 42,96
Total				R\$ 42,96
Materials	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,737	19,18	R\$ 14,14
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,544	24,01	R\$ 157,13
Total				R\$ 171,26
Preço de Custo				R\$ 214,22
Bonificação			29,30%	R\$ 62,77

<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 276,99</b>
<b>Item: 9537</b>				
Serviço: LIMPEZA FINAL DA OBRA				
Unid: M2				
<b>Materiais</b>	<b>Unid</b>	<b>Qtde</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Total</b>
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1304	24,01	R\$ 3,13
00003 - ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)	L	0,02	21,86	R\$ 0,44
<b>Total</b>				<b>R\$ 3,57</b>
<b>Preço de Custo</b>				<b>R\$ 3,57</b>
<b>Bonificação</b>			29,30%	<b>R\$ 1,05</b>
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 4,61</b>
<b>Item: 73992/001</b>				
Serviço: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO				
Unid: M2				
<b>Materiais</b>	<b>Unid</b>	<b>Qtde</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Total</b>
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	22,115	R\$ 2,54
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	24,01	R\$ 2,76
00337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0155	9,8	R\$ 0,15
04491 - PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,24	9,22	R\$ 2,21
05061 - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0,01	8,25	R\$ 0,08
06189 - TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NÃO APARELHADA	M	0,317	16,9	R\$ 5,36
<b>Total</b>				<b>R\$ 13,11</b>
<b>Preço de Custo</b>				<b>R\$ 13,11</b>
<b>Bonificação</b>			29,30%	<b>R\$ 3,84</b>
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 16,95</b>
<b>Item: 93207</b>				
Serviço: EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016				
Unid: M2				
<b>Materiais</b>	<b>Unid</b>	<b>Qtde</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Total</b>
93181 - FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X	M2	2,2488	62,7092	R\$ 141,02
92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA.AF_12/2015	M2	1,3621	17,6173	R\$ 24,00
94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	1,3621	41,3463	R\$ 56,32
73933/003 - PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	0,0324	576,911	R\$ 18,69
84848 - JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	0,0964	405,952	R\$ 39,13
90820 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	0,0385	168,9942	R\$ 6,51
90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	0,0578	181,5583	R\$ 10,49
94559 - JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,0289	552,1864	R\$ 15,96
83518 - ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	0,0239	316,2534	R\$ 7,56
95240 - LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	0,0054	13,66	R\$ 0,07

95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	1,3559	22,7667	R\$	30,87
72251 - CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,1927	11,9882	R\$	2,31
74043/001 - CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,2891	21,351	R\$	6,17
74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,1734	12,6044	R\$	2,19
73953/006 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0385	134,56	R\$	5,18
73953/007 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0578	175,886	R\$	10,17
74094/001 - LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	0,0771	38,3938	R\$	2,96
68069 - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	0,0385	50,158	R\$	1,93
83443 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	0,0385	47,2402	R\$	1,82
83457 - CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,1349	18,671	R\$	2,52
83463 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0193	217,55	R\$	4,20
91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,53	4,4898	R\$	2,38
91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,7344	8,2804	R\$	14,36
91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,1927	10,8575	R\$	2,09
91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,4165	2,2374	R\$	3,17
91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,4689	2,9511	R\$	10,24
91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,0235	4,0769	R\$	8,25
91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,1734	8,5605	R\$	1,48
91945 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO)PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0578	7,8249	R\$	0,45
92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0771	21,7212	R\$	1,67
92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,1542	34,2424	R\$	5,28
92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,1349	38,2474	R\$	5,16
93040 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,0385	9,7355	R\$	0,37
93044 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,0385	10,8055	R\$	0,42

95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,2891	19,7965	R\$ 5,72
95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,1349	11,5416	R\$ 1,56
73768/012 - CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,6167	2,7335	R\$ 1,69
83366 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0193	65,4926	R\$ 1,26
74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0193	223,5436	R\$ 4,31
86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	0,0385	386,3841	R\$ 14,88
86934 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	0,0193	270,4341	R\$ 5,22
86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	0,0385	161,0267	R\$ 6,20
89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	0,1388	17,0585	R\$ 2,37
89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	0,1253	24,9331	R\$ 3,12
89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	0,1472	46,8104	R\$ 6,89
89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	0,0771	6,4873	R\$ 0,50
89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	0,0578	7,4273	R\$ 0,43
89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,0193	8,5728	R\$ 0,17
89748 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,0578	30,69	R\$ 1,77
89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,0578	15,3548	R\$ 0,89
89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,0385	31,7209	R\$ 1,22
89482 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	UN	0,0385	20,8412	R\$ 0,80
89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	0,0964	115,7158	R\$ 11,16

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	0,1002	10,9112	R\$ 1,09
91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,53	2,1166	R\$ 1,12
91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	1,7344	1,0744	R\$ 1,86
90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	0,1002	11,1977	R\$ 1,12
73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,006	52,995	R\$ 0,32
78018 - ESCAVAÇÃO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	0,0233	42,396	R\$ 0,99
93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,0233	73,8846	R\$ 1,72
89168 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	0,1023	67,1684	R\$ 6,87
88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,4976	8,2406	R\$ 37,06
73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	1,3559	33,0515	R\$ 44,81
73907/006 - LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	0,0054	22,1287	R\$ 0,12
89171 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	0,0806	40,9716	R\$ 3,30
84024 - BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,0385	40,4982	R\$ 1,56
87877 - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM	M2	0,2047	11,7185	R\$ 2,40
89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	0,2047	27,7305	R\$ 5,68
10886 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,0193	133,71	R\$ 2,58
10891 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,0193	129,3	R\$ 2,50
03080 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NÍVEL SEGURANÇA MÉDIO - COMPLETA	CJ	0,0578	45	R\$ 2,60
03097 - FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NÍVEL SEGURANÇA MÉDIO - COMPLETA	CJ	0,0385	33,67	R\$ 1,30
11587 - FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE ESTRUTURA DE SUPORTE) SEM ESTRUTURA METÁLICA	M2	0,9938	190,38	R\$ 189,20
04491 - PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,9235	9,22	R\$ 8,51
Total				R\$ 832,27
Preço de Custo				R\$ 832,27
Bonificação			29,30%	R\$ 243,86
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 1.076,13</b>
<b>Item: 93208</b>				
Serviço: EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016				
Unid: M2				
<b>Materiais</b>	<b>Unid</b>	<b>Qtde</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Total</b>

93181 - FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X	M2	1,8729	62,7092	R\$ 117,45
92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA.AF_12/2015	M2	1,4396	17,6173	R\$ 25,36
94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	1,4396	41,3463	R\$ 59,52
73933/003 - PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	0,0634	576,911	R\$ 36,58
94559 - JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,0755	552,1864	R\$ 41,69
83518 - ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	0,0269	316,2534	R\$ 8,51
95240 - LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	0,006	13,66	R\$ 0,08
95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	1,4396	22,7667	R\$ 32,77
74043/001 - CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0504	21,351	R\$ 1,08
74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0504	12,6044	R\$ 0,64
73953/006 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,1007	134,56	R\$ 13,55
74094/001 - LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	0,0252	38,3938	R\$ 0,97
83457 - CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0252	18,671	R\$ 0,47
84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0252	67,82	R\$ 1,71
91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,2518	4,4898	R\$ 1,13
91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,2266	8,2804	R\$ 1,88
91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0755	10,8575	R\$ 0,82
91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,6219	2,2374	R\$ 1,39
91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,6798	2,9511	R\$ 2,01
91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,1259	8,5605	R\$ 1,08
92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0504	21,7212	R\$ 1,09
92025 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0252	53,9927	R\$ 1,36
93040 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,0252	9,7355	R\$ 0,25
95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,0504	19,7965	R\$ 1,00



95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,0252	11,5416	R\$ 0,29
91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,2518	2,1166	R\$ 0,53
91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	0,2266	1,0744	R\$ 0,24
73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,0067	52,995	R\$ 0,36
78018 - ESCAVAÇÃO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	0,0262	42,396	R\$ 1,11
93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,0262	73,8846	R\$ 1,94
88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,7457	8,2406	R\$ 30,87
73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	1,4396	33,0515	R\$ 47,58
73907/006 - LASTRO DE CONCRETO, ESPESURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	0,006	22,1287	R\$ 0,13
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9794	22,115	R\$ 21,66
10886 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,0252	133,71	R\$ 3,37
10891 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,0252	129,3	R\$ 3,26
11455 - FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 8" SOBREPOR FERRO ZINCO/GALV OU POLIDO "	UN	0,0252	7,61	R\$ 0,19
11587 - FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M2	1	72,61	R\$ 72,61
04513 - PEÇA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM	M	3,4844	1,34	R\$ 4,67
04491 - PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,506	9,22	R\$ 4,67
06193 - TABUA MADEIRA 2ª QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NÃO APARELHADA	M	3,9174	25,19	R\$ 98,68
Total				R\$ 644,52
Preço de Custo				R\$ 644,52
Bonificação			29,30%	R\$ 188,85
Preço de Venda				R\$ 833,37
Item: 93210				
Serviço: EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016				
Unid: M2				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
93181 - FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X	M2	0,7146	62,7092	R\$ 44,81
92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_12/2015	M2	1,451	17,6173	R\$ 25,56
94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO	M2	1,451	41,3463	R\$ 59,99
90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	0,0268	185	R\$ 4,96
83518 - ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	0,04	316,2534	R\$ 12,65
95240 - LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	0,009	13,66	R\$ 0,12
95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	1,451	50,59	R\$ 73,41

74043/001 - CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,1879	21,351	R\$ 4,01
74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,1074	13,05	R\$ 1,40
73953/006 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,1611	134,56	R\$ 21,68
83457 - CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0268	18,671	R\$ 0,50
84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0268	67,82	R\$ 1,82
91862 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	0,3221	4,4898	R\$ 1,45
91870 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	0,5369	8,2804	R\$ 4,45
91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	0,1074	11,2	R\$ 1,20
91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	0,8591	2,2374	R\$ 1,92
91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	2,5503	2,9511	R\$ 7,53
91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	0,1611	8,5605	R\$ 1,38
92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	0,0268	22,4	R\$ 0,60
92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	0,1342	35,26	R\$ 4,73
92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	0,0268	42,3	R\$ 1,13
95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016	UN	0,1879	19,7965	R\$ 3,72
95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016	UN	0,0268	11,5416	R\$ 0,31
74051/002 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0268	170	R\$ 4,56
74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0268	223,5436	R\$ 5,99
86934 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013_P	UN	0,0268	270,4341	R\$ 7,25
86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013_P	UN	0,0268	161,0267	R\$ 4,32

89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	0,0886	17,0585	R\$ 1,51
89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	0,1423	47,05	R\$ 6,70
89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	0,0537	6,4873	R\$ 0,35
89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	0,0537	115,7158	R\$ 6,21
91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,3221	2,1166	R\$ 0,68
91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EMALVENARIA. AF_05/2015	M	0,5369	2,05	R\$ 1,10
73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,01	53,5	R\$ 0,54
78018 - ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	0,039	42,396	R\$ 1,65
93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,039	73,8846	R\$ 2,88
88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,4293	8,2406	R\$ 11,78
73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	1,451	45,05	R\$ 65,37
73907/006 - LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	0,009	23,12	R\$ 0,21
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1155	24,3	R\$ 27,11
10886 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,0268	133,71	R\$ 3,58
10891 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,0268	129,3	R\$ 3,47
03080 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	0,0268	45,65	R\$ 1,22
11587 - FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	1	72,61	R\$ 72,61
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1,8464	9,22	R\$ 17,02
37525 - TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	1,2782	2,22	R\$ 2,84
Total				R\$ 528,27
Preço de Custo				R\$ 528,27
Bonificação			29,30%	R\$ 154,78
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 683,05</b>
<b>Item: 93212</b>				
Serviço: EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA				
Unid: M2				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
93181 - FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X	M2	1,6976	119,49	R\$ 202,85
92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA.AF_12/2015	M2	1,3566	17,6173	R\$ 23,90

94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	1,3566	41,3463	R\$ 56,09
90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	0,0348	181,5583	R\$ 6,32
91305 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	0,0522	57,2239	R\$ 2,99
94559 - JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,0905	552,1864	R\$ 49,97
83518 - ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	0,0286	316,2534	R\$ 9,04
95240 - LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	0,0064	13,66	R\$ 0,09
95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	1,3328	22,7667	R\$ 30,34
72251 - CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,2611	11,9882	R\$ 3,13
74043/001 - CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0174	21,351	R\$ 0,37
74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,1044	12,6044	R\$ 1,32
73953/006 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,1392	134,56	R\$ 18,73
68069 - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	0,0522	50,158	R\$ 2,62
9535 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0696	64,4669	R\$ 4,49
83443 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	0,0522	47,2402	R\$ 2,47
83457 - CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0522	18,671	R\$ 0,97
84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0174	67,82	R\$ 1,18
91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,3307	4,4898	R\$ 1,48
91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,1305	5,6372	R\$ 0,74
91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,1566	8,2804	R\$ 1,30
91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,0261	9,4715	R\$ 0,25
91875 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0348	5,312	R\$ 0,18
91882 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0348	6,6705	R\$ 0,23
91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0174	8,4812	R\$ 0,15
91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0522	10,8575	R\$ 0,57
91912 - CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0174	13,1875	R\$ 0,23

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,253	2,2374	R\$ 2,80
91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,4699	2,9511	R\$ 1,39
91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,0442	4,0769	R\$ 4,26
91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,1392	8,5605	R\$ 1,19
91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0174	35,9347	R\$ 0,63
91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0174	49,3236	R\$ 0,86
92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0348	21,7212	R\$ 0,76
95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,0174	19,7965	R\$ 0,34
95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,0522	11,5416	R\$ 0,60
74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0348	223,5436	R\$ 7,78
86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	0,0522	386,3841	R\$ 20,17
86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	0,0522	161,0267	R\$ 8,41
89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	0,1631	17,0585	R\$ 2,78
89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	0,2235	24,9331	R\$ 5,57
89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	0,047	46,8104	R\$ 2,20
89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	0,174	6,4873	R\$ 1,13
89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,0174	8,5728	R\$ 0,15
89748 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,0522	30,69	R\$ 1,60
89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,0174	15,3548	R\$ 0,27
89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	0,0696	9,9404	R\$ 0,69
89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	0,174	115,7158	R\$ 20,13

89970 - KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0696	32,0559	R\$ 2,23
90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	0,0722	10,9112	R\$ 0,79
91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,4612	2,1166	R\$ 0,98
91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	0,1827	1,0744	R\$ 0,20
90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	0,0722	11,1977	R\$ 0,81
73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,0072	52,995	R\$ 0,38
78018 - ESCAVAÇÃO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	0,0279	42,396	R\$ 1,18
93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,0279	73,8846	R\$ 2,06
89168 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	0,4675	67,1684	R\$ 31,40
88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,4442	8,2406	R\$ 20,14
73922/004 - PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,5134	47,5493	R\$ 24,41
73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	1,3328	33,0515	R\$ 44,05
73907/006 - LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	0,0064	22,1287	R\$ 0,14
89171 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	0,4628	40,9716	R\$ 18,96
84024 - BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,1894	40,4982	R\$ 7,67
87777 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	0,1681	47,622	R\$ 8,01
87877 - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM	M2	0,7679	11,7185	R\$ 9,00
87903 - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	0,1681	14,0578	R\$ 2,36
89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADA MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	0,7679	27,7305	R\$ 21,29
11712 - CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	0,0348	29,9	R\$ 1,04
03080 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NÍVEL SEGURANÇA MÉDIO - COMPLETA	CJ	0,0348	45	R\$ 1,57
11587 - FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M2	0,9762	72,61	R\$ 70,88
03670 - JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM	UN	0,0348	19,57	R\$ 0,68
03659 - JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM	UN	0,0174	14,13	R\$ 0,25

11697 - MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	UN	0,0174	454,23	R\$ 7,90
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,8564	9,22	R\$ 7,90
11367 - PORTA EUCAPLAC CHAPA PINTADA COR 80X210CM E=35MM - EUCATEX	M2	0,0564	67,75	R\$ 3,82
21112 - VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	0,0174	168,72	R\$ 2,94
Total				R\$ 798,74
Preço de Custo				R\$ 798,74
Bonificação			29,30%	R\$ 234,03
Preço de Venda				R\$ 1.032,76
Item: 93243				
Serviço: EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DEOBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.				
Unid: UN				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
74144/002 - SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1	UN	6	26,56	R\$ 159,36
88503 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	785,733	R\$ 785,73
89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	20	7,0641	R\$ 141,28
89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3	4,9751	R\$ 14,93
89440 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2	7,0112	R\$ 14,02
89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	34,8359	R\$ 34,84
94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	UN	4	16,6849	R\$ 66,74
73674 - ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	M2	12	26,5484	R\$ 318,58
01350 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	1,23	32,2	R\$ 39,61
34636 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	2	453,09	R\$ 906,18
Total				R\$ 2.481,27
Preço de Custo				R\$ 2.481,27
Bonificação			29,30%	R\$ 727,01
Preço de Venda				R\$ 3.208,28
Item: 93582				
Serviço: EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016				
Unid: M2				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
93181 - FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X	M2	0,2419	62,7092	R\$ 15,17
92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA.AF_12/2015	M2	1,2467	17,6173	R\$ 21,96

94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	1,2467	41,3463	R\$ 51,55
95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	1,2467	22,7667	R\$ 28,38
72251 - CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,1656	11,9882	R\$ 1,99
74043/001 - CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0662	21,351	R\$ 1,41
74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0828	12,6044	R\$ 1,04
73953/006 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,1325	134,56	R\$ 17,83
68069 - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	0,0331	50,158	R\$ 1,66
83443 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	0,0331	47,2402	R\$ 1,56
84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0166	67,82	R\$ 1,13
91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,3397	4,4898	R\$ 1,53
91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,2219	8,2804	R\$ 1,84
91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,9334	2,2374	R\$ 2,09
91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,9472	2,9511	R\$ 2,80
91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0166	35,9347	R\$ 0,60
92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0331	21,7212	R\$ 0,72
92001 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0331	24,6812	R\$ 0,82
95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,0662	19,7965	R\$ 1,31
91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,2219	2,1166	R\$ 0,47
78018 - ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	0,0013	42,396	R\$ 0,06
93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,0013	73,8846	R\$ 0,10
88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,4837	8,2406	R\$ 3,99
73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	1,2467	54,8	R\$ 68,32
10886 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,0166	133,71	R\$ 2,22
10891 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,0166	129,3	R\$ 2,15
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,9071	9,22	R\$ 8,36
Total				R\$ 241,03



Preço de Custo				R\$ 241,03
Bonificação			29,30%	R\$ 70,62
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 311,65</b>
<b>Item: 74209/001</b>				
Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				
Unid: M2				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	258,9144	R\$ 2,59
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,11	22,115	R\$ 24,55
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,37	24,01	R\$ 32,89
04417 - PEÇA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)	M	1	5,77	R\$ 5,77
04491 - PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA)	M	4	9,22	R\$ 36,88
04813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	319,22	R\$ 319,22
05075 - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0,11	8,39	R\$ 0,93
Total				R\$ 422,83
Preço de Custo				R\$ 422,83
Bonificação			29,30%	R\$ 123,89
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 546,72</b>
<b>Item: 73960/001</b>				
Serviço: INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR				
Unid: UN				
Materiais	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,548	22,12	R\$ 565,00
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,548	24,01	R\$ 613,42
00392 - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	2	0,63	R\$ 1,26
00979 - CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V	M	20,50	10,10	R\$ 207,05
12092 - CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/250V	UN	1	73,15	R\$ 73,15
01875 - CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2"	UN	2	3,86	R\$ 7,72
12056 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/2"	M	2	20,55	R\$ 30,83
02673 - ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2, SEM LUVA	M	12	2,41	R\$ 28,92
12344 - FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE	UN	3	2,89	R\$ 8,67
03406 - ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSÃO DE *15* KV	UN	4	20,95	R\$ 83,80
04481 - PEÇA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	6,30	39,15	R\$ 246,65
07701 - TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA	M	2	60,53	R\$ 121,06
Total				R\$ 1.987,52
Preço de Custo				R\$ 1.987,52
Bonificação			29,30%	R\$ 582,34
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 2.569,86</b>
<b>Item: ADAP SCOAD20200100/</b>				
Serviço: INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA.				
Unid: UN				
Mão de Obra	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
MOD002450 - SERVENTE	H	4	13,11	R\$ 52,44

MOD002150 - PEDREIRO - ASSENTAMENTO DE TIJOLO, BLOCO DE CONCRETO, SERVICOS DE LANÇAMENTO DE CONCRETO	H	4	18,12	R\$ 72,48
MOD000650 - BOMBEIRO - INSTALACAO HIDRO-SANITARIA PREDIAL	H	4	18,12	R\$ 72,48
Total				R\$ 197,40
<b>Materiais</b>	<b>Unid</b>	<b>Qtde</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Total</b>
MT05050050/ - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.	M3	0,85	27,00	R\$ 22,95
MT15050250/ - REATERRO DE VALA, COMPACTADO A MACO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE.	M3	0,85	28,35	R\$ 24,10
MAT019700 - BUCHA DE REDUCAO DE LATAO, DE 3/4 X1/2	UN	2	2,34	R\$ 4,68
MAT034850 - COLAR DE TOMADA DE PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL DE 50MMX1/2	UN	1	4,63	R\$ 4,63
MAT080150 - LIGACAO DE AGUA PELA CEDAE, SEM LIMITADOR DE CONSUMO E PASSEIO CIMENTADO (TABELAS III + IV), DE 3/4"	UN	1	656,47	R\$ 656,47
MAT084600 - LUVA DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO NOMINAL DE 1/2	UN	1	0,71	R\$ 0,71
MAT085200 - LUVA DE PVC RIGIDO, SOLDA E ROSCA (SR), DE 25MMX1/2	UN	1	0,80	R\$ 0,80
MAT088100 - MANILHA CERAMICA, PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE B, DIAMETRO NOMINAL DE 100MM	M	4,5	7,65	R\$ 34,43
MAT091250 - NIPLE DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO NOMINAL DE 1/2	UN	1	0,42	R\$ 0,42
MAT119150 - REGISTRO DE DERIVACAO EM BRONZE, SEM VIROLA, DE 3/4	UN	1	93,00	R\$ 93,00
MAT119550 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, EM BRONZE, DIAMETRO NOMINAL DE 1/2"	UN	1	12,50	R\$ 12,50
MAT146400 - TUBO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, VARA COM 6M, DIAMETRO NOMINAL DE 1/2"	UN	1	21,23	R\$ 21,23
MAT148100 - UNIAO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO NOMINAL DE 1/2	UN	1	2,15	R\$ 2,15
EVE000050 - 3% INCIDENTE SOBRE MAO DE OBRA DIRETA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA COBRIR DESPESAS DE EPI E FERRAMENTAS	%	3	197,40	R\$ 5,92
Total				R\$ 883,98
Preço de Custo				R\$ 1.081,38
Bonificação			29,30%	R\$ 316,85
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 1.398,23</b>
<b>Item: 74220/001</b>				
Serviço: TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X				
Unid: M2				
<b>Materiais</b>	<b>Unid</b>	<b>Qtde</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Total</b>
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6400	22,115	R\$ 14,15
88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6400	22,115	R\$ 14,15
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8690	24,01	R\$ 20,86
01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,6	0,65	R\$ 0,39
01351 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM	UN	0,4	25	R\$ 10,00
05333 - OLEO DE LINHACA	L	0,02	14,10	R\$ 0,28
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA)	M	1,533	9,22	R\$ 14,13
05061 - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0,15	8,25	R\$ 1,24
Total				R\$ 75,22
Preço de Custo				R\$ 75,22
Bonificação			29,30%	R\$ 22,04
<b>Preço de Venda</b>				<b>R\$ 97,25</b>